

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie III

Dostawa i montaż odbojnic meblarskich ściennych w salach wykładowych w bloku Dydaktyczno-Hotelowym (sala 109, 119, 201, 215, 217)

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek dokonać własnych obmiarów !!!

Całkowita długość odbojnic 106 mb

W salach wykładowych należy zamontować odbojnice ścienne o szer.30 cm., wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.18mm, w kolorze mahoń identycznym jak kolor drzwi, okleinowane po obwodzie okleiną PCV 2mm w kolorze płyty. Pod odbojnice należy zamontować elementy dystansowe ogr.18mm i wymiarach (szer. x wys.) 10cmx20cm wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze odbojnicy. Rozstaw elementów dystansowych max. 100cm. Montaż odbojnic do elementów dystansowych poprzez wkręty zakończone zatyczkami wciskanyimi z podstawą zatyczki umieszczoną pod łbem wkręta. Kolor zatyczek ciemny brąz. Wysokość montażu do ustalenia.

Gwarancja – 36 miesięcy

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.