

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m 6	kol. kol.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 347.3	m ² m ²	 347.300	
				RAZEM	347.300
5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 361	m ² m ²	 361.000	
				RAZEM	361.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 361	m ² m ²	 361.000	
				RAZEM	361.000
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 113+12.5	m ² m ²	 125.500	
				RAZEM	125.500
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ((13.95+13.95+24.9+24.9)*3.4)-16.6-5-3	m ² m ²	 239.580	
				RAZEM	239.580
9	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem ((13.95+13.95+24.9+24.9)*3.4)-16.6-5-3	m ² m ²	 239.580	
				RAZEM	239.580
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 347.3	m ² m ²	 347.300	
				RAZEM	347.300
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 347.3	m ² m ²	 347.300	
				RAZEM	347.300
12		Malowanie motywów sportowych - wysokość 2m 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 14*0.9*10	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000
14	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- 1 szt drzwi pełne - ościeże zabezpieczone metalowym kątownikiem - wyposażone w sztyld, klamkę, zamek 0.95*2.05	m ² m ²	 1.948	
				RAZEM	1.948
15	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych- 1 szt drzwi pełne - ościeże zabezpieczone metalowym kątownikiem - wyposażone w sztyld, klamkę, zamek. Montaż we wnęce 2.07*1.51	m ² m ²	 3.126	
				RAZEM	3.126
16	KNR-W 4-01 0816-05 analogia	Mechaniczne cyklinowanie parkietu lakierowanego 347.3	m ² m ²	 347.300	
				RAZEM	347.300
17	NNRNKB 202 1135-04 analogia	(z.VIII) Posadzki drewniane - lakierowanie posadzek - gruntowanie + trzy warstwy lakieru 347.3	m ² m ²	 347.300	
				RAZEM	347.300
18	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie powierzchni parkietu - kolorystyka zgodna z zał. nr 1 347.3	m ² m ²	 347.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	347.300
19	kalk. własna	Malowanie lini boisk oraz logo	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	ZKNR C-2 0615-06 analogia	System parkietowy. Wymiana listew przyściennych wentylowanych trójkątnych	m		
		77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
21	KNR 4-07 0328-08	Demontaż grzejników	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian za grzejnikami	m ²		
		16.6	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
23	kalk. własna	Zakup i wyklejenie wnęk za grzejnikowych ekranami odbijającymi promieniowanie ciepłe	m ²		
		16.6	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
24	KNR 4-07 0316-03	Montaż grzejników - wcześniej zdemontowanych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	kalk. własna	Deomontaż i ponowy montaż odmalowanych 4 szt. konstrukcji stalowych wsporczych tablic do koszykówki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	kalk. własna	Deomontaż i ponowy montaż 2 szt. konstrukcji stalowych wsporczych tablic do koszykówki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	kalk. własna	Demontaż drewnianych drabinek do ćwiczeń - 26 szt.	m ²		
		2.76*26	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
28	kalk. własna	Pomalowanie farbą olejną stalowych elementów mocujących drabinki do ćwiczeń	szt		
		84	szt	84.000	
				RAZEM	84.000
29	kalk. własna	Pomalowanie farbą olejną stalowych haków do podtrzymywania siatki znajdujących się we wnękach ściennych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 4-03 1148-01	Demontaż puszek wtykowych końcowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	kalk. własna	Montaż nowych pokrywek do puszek elektrycznych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 5-08 0309-09 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	kalk. własna	Usunięcie haków z łańcuszkami znajdujących się w okolicach okien	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
38	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		25*0.2*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie drewnianego ościeża drzwi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
40	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż tablicy wynikowej - w trakcie trwania prac remontowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk. własna	Zdjęcie siatki osłaniającej okna - w jej miejsce zamontowanie nowej siatki posiadanej przez inwestora	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m ²		
		56.4+32.2	m ²	88.600	
				RAZEM	88.600